

# REGIONE UMBRIA

A.T.I. N°1 - A.T.I. N°2

UMBRA ACQUE S.P.A.

## AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTEVALLECEPPI COLLETTORI FOGNARI - 2° STRALCIO

COMUNE DI PERUGIA

*PROGETTO ESECUTIVO*



Via G. Benucci, 162 - 06087 Ponte San Giovanni (PG)  
Tel. 075 597.80.11 - Fax 075 39.82.17  
www.umbraacque.com - info@umbraacque.com

### LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Direzione Operazioni Generali Il Direttore <b>Domenico Antognelli</b>	Unità Organizzativa Investimenti Il Dirigente Responsabile <b>Dott. Ing. Sandro Galluzzi</b>	Settore Progettazione e Canteriabilità Opere Il Responsabile <b>Dott. Ing. Francesco Calabresi</b>
codice archivio : <b>326/541</b>	scala :	elaborato :
codice commessa : <b>542005</b>		

settembre 2009	1 <sup>a</sup> emissione	Calabresi-Piastrelli	Calabresi
data	motivazione	redatto	referente

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il presente modulo è composto da n° 20 fogli, escluso il presente, suddivisi in sette colonne principali.

Nella prima colonna sono riportati i codici di riferimento, nella seconda la descrizione delle voci relative alle varie categorie lavoro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo, nella terza colonna l'unità di misura, nella quarta il quantitativo previsto per ciascuna voce, nella quinta colonna lo spazio per l'indicazione del prezzo unitario offerto (in cifre), nella sesta colonna lo spazio per l'indicazione del prezzo unitario offerto (in lettere) e nella settima colonna lo spazio per l'indicazione dell'importo totale offerto per ciascuna voce.

I concorrenti rimetteranno all'Ente Appaltante il modulo, completato nella quinta e sesta colonna con i prezzi unitari (in cifre ed in lettere) che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro e nella settima colonna con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella quinta.

Il concorrente dovrà utilizzare il presente modulo già siglato in ogni pagina dall'Ente Appaltante; si precisa che l'ultima pagina verrà siglata in sede di apertura delle offerte.

La lista delle categorie costituente l'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, seguita dall'indicazione del luogo e della data di nascita, nonché dalla denominazione, natura giuridica e sede dell'impresa.

Il modulo poi sarà sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non potrà presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

I prezzi offerti dal concorrente divengono prezzi di contratto utili unicamente per eventuali varianti in corso d'opera.

Il concorrente è tenuto a verificare i quantitativi delle varie lavorazioni riportate nella presente lista delle categorie di lavoro e delle forniture previste per l'esecuzione dell'appalto ed eventualmente correggerli ed ha inoltre facoltà di aggiungere quelle lavorazioni ritenute occorrenti e non indicate nell'elaborato.

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<b>LAVORI A CORPO</b>					
1 03.03.0010.0 01	Conglomerato cementizio per opere di fondazione non armat ... di cemento e comunque con Rck non inferiore a 150 Kg/cmq. Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato ... se: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento e comunque con Rck non inferiore a 150 Kg/cmq. SOMMANO...	mc	21,77			
2 03.03.0010.0 02	Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di ... di cemento e comunque con Rck non inferiore a 200 Kg/cmq. Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato ... se: le casseforme. Impasto con Kg x mc 250 di cemento e comunque con Rck non inferiore a 200 Kg/cmq. SOMMANO...	mc	43,88			
3 03.03.0030.0 03	Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq. Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a ... re per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq. SOMMANO...	mc	45,12			
4 03.03.0040.0 02	Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazione per opere edili. Con Rck 300 Kg/cmq. Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a ... re per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq. SOMMANO...	mc	101,65			
5 03.03.0110	Compenso per ulteriori armature di sostegno dei casseri, ... e per ogni metro di maggiore altezza, o frazione di metro. Compenso per ulteriori armature di sostegno dei casseri, per altezze oltre i m 3,5 dal piano di appo ... n proiezione orizzontale delle casseforme e per ogni metro di maggiore altezza, o frazione di metro. SOMMANO...	mq	54,54			
6 03.03.0130.0 01	Casseforme. Per muri di sostegno e fondazioni. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fonda ... alcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni. SOMMANO...	mq	31,38			
7 03.03.0130.0 02	Casseforme. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fonda ... utture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili. SOMMANO...	mq	580,36			
8 03.04.0060	Impermeabilizzante di massa in polvere. Impermeabilizzante di massa in polvere, con azione di occlusione del sistema capillare mediante disp ... particelle colloidali. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	kg	5'390,80			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
9 03.05.0020	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata FeB44K per strutture in C.A., ... i controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	kg	13'414,60			
10 10.01.0010.0 03	Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali de ... saldato al telaio mobile, completo di organo di chiusura. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare et ... in profilati e pannello in lamiera striata saldato al telaio mobile, completo di organo di chiusura. SOMMANO...	kg	1'740,00			
11 11.01.0010.0 01	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati la ... ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 360 B. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, H ... lusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 360 B. SOMMANO...	kg	490,03			
12 11.02.0020.0 01	Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di pulitura SA 2. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di pulitura SA 2. SOMMANO...	kg	490,03			
13 11.02.0050	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. SOMMANO...	kg	490,03			
14 11.02.0090	Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. SOMMANO...	kg	490,03			
15 11.02.0100	Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretano d ... durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron. Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretano da realizzare in opera, dopo avere effettuati ... vinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron. SOMMANO...	kg	490,03			
16 11.02.0110.0 04	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ... l lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco f ... sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri. SOMMANO...	kg	1'740,00			
17 13.15.0126.0 03	Tubazioni in acciaio inox AISI 304 o 316 conteggiate a ch ... ne di staffaggi. Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2" 1/2 - 3"). Tubazioni in acciaio inox AISI 304 o 316 conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali ... onaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2" 1/2 - 3"). SOMMANO...	kg	129,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
18 13.15.0126.0 04	Tubazioni in acciaio inox AISI 304 o 316 conteggiate a ch ... ione di staffaggi. Diametri DN 100-125-150 (4" - 5" - 6"). Tubazioni in acciaio inox AISI 304 o 316 conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali ... ntonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametri DN 100-125-150 (4" - 5" - 6"). SOMMANO...	kg	401,00			
19 13.15.0126.0 05	Tubazioni in acciaio inox AISI 304 o 316 conteggiate a ch ... ne di staffaggi. Diametri DN 200-250-300 (8" - 10" - 12"). Tubazioni in acciaio inox AISI 304 o 316 conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali ... onaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametri DN 200-250-300 (8" - 10" - 12"). SOMMANO...	kg	96,00			
20 13.21.0010	Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnolo ... o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per alimentare ... lusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento. SOMMANO...	cad	21,00			
21 15.02.0021.0 02	Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazio ... ompensate a parte. Per allaccio trifase con carico max 16A Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già p ... zazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio trifase con carico max 16A SOMMANO...	cad	3,00			
22 15.02.0115.0 03	Presa fissa CEE con custodia in materiale plastico termoi ... ito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A. Pres a fissa CEE con custodia in materiale plastico termoindurente per impieghi gravosi, con grado di ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A. SOMMANO...	cad	3,00			
23 15.02.0115.0 09	Presa fissa CEE con custodia in materiale plastico termoi ... ito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A. Pres a fissa CEE con custodia in materiale plastico termoindurente per impieghi gravosi, con grado di ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A. SOMMANO...	cad	3,00			
24 15.02.0115.0 19	Presa fissa CEE con custodia in materiale plastico termoi ... 6. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. Pres a fissa CEE con custodia in materiale plastico termoindurente per impieghi gravosi, con grado di ... a 32A, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. SOMMANO...	cad	6,00			
25 15.02.0150.0 01	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizz ... Per ogni collegamento principale escluse le opere murarie. Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima pari ... altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni collegamento principale escluse le opere murarie. SOMMANO...	cad	6,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
26 15.04.0010.0 07	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm2 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20 ... avoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm2 SOMMANO...	m	15,00			
27 15.04.0010.0 09	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm2 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20 ... avoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm2 SOMMANO...	m	10,00			
28 15.04.0021.0 01	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x25 mm2 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI ... avoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x25 mm2 SOMMANO...	m	5,00			
29 15.04.0021.0 03	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI ... avoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2 SOMMANO...	m	5,00			
30 15.04.0021.0 05	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI ... lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2 SOMMANO...	m	15,00			
31 15.04.0021.0 43	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI ... voro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2 SOMMANO...	m	55,00			
32 15.05.0210.0 02	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, forn ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni li ... ozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63. SOMMANO...	m	70,00			
33 15.05.0210.0 04	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, forn ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 90. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni li ... ozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 90. SOMMANO...	m	130,00			
34 15.05.0210.0	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, forn ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125.					
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
06	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni li ... zzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125. SOMMANO...	m	130,00			
35 15.05.0260.0	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio car ... occorre per dare l'opera finita. In cemento 500 x 500 mm.					
05	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura m ... alsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 500 x 500 mm. SOMMANO...	cad	9,00			
36 15.06.0010.0	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.					
08	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 6 ... o altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A. SOMMANO...	cad	3,00			
37 15.06.0010.0	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A.					
14	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 6 ... tro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A. SOMMANO...	cad	3,00			
38 15.06.0010.0	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A.					
15	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 6 ... tro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A. SOMMANO...	cad	1,00			
39 15.06.0051.0	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... di carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC.					
14	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 ... are il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC. SOMMANO...	cad	3,00			
40 15.06.0051.0	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... eria. Quadripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S.					
24	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 ... oro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. SOMMANO...	cad	1,00			
41 15.06.0060.0	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolan ... carpenteria. Tetrapolare, In: 160A Icc: 35kA elettronico.					
10	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard ... e il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In: 160A Icc: 35kA elettronico. SOMMANO...	cad	1,00			
42 15.06.0070.0	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... to. Sganciatore differ. Ritard. Id: tar, In: fino a 250 A.					
05	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in op ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ. Ritard. Id: tar, In: fino a 250 A.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	SOMMANO...	cad	1,00			
43 15.06.0070.0 12	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... tro occorre per dare il lavoro finito. Contatti ausiliari. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in op ... netotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contatti ausiliari. SOMMANO...	cad	1,00			
44 15.06.0070.0 13	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... orre per dare il lavoro finito. Contatto di scattato relè. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in op ... mico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contatto di scattato relè. SOMMANO...	cad	1,00			
45 15.06.0080.0 07	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... quota di carpenteria. Tetrapolare da 80 ÷ 100 A Icc: 16kA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25 ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 80 ÷ 100 A Icc: 16kA. SOMMANO...	cad	1,00			
46 15.06.0080.0 18	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... usiliari e di segnalazione d'intervento dello sganciatore. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25 ... di carpenteria. Incremento per contatti ausiliari e di segnalazione d'intervento dello sganciatore. SOMMANO...	cad	1,00			
47 15.06.0080.0 22	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... d : 0,03 ÷ 3,0 A ; Istantaneo e regolabile 0,1 ÷ 3,0 sec. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25 ... mento per sganciatore diff. quadripolare Id : 0,03 ÷ 3,0 A ; Istantaneo e regolabile 0,1 ÷ 3,0 sec. SOMMANO...	cad	1,00			
48 15.06.0110.0 02	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... per dare il lavoro finito. Tripolare o tetrapolare 160A . Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco porte ... mpreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare o tetrapolare 160A . SOMMANO...	cad	2,00			
49 15.06.0170.0 08	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... nteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono ... avoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A SOMMANO...	cad	2,00			
50 15.06.0170.0 11	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... penteria. Interruttore non automatico quadripolare 80-100A Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono ... lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico quadripolare 80-100A SOMMANO...	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
51 15.06.0170.0 15	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... quota di carpenteria. Deviatore o commutatore bipolare 16A Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Deviatore o commutatore bipolare 16A SOMMANO...	cad	12,00			
52 15.06.0170.0 17	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono ... il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A SOMMANO...	cad	15,00			
53 15.06.0170.0 19	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... a. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono ... finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A SOMMANO...	cad	3,00			
54 15.06.0170.0 25	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... ria. Pulsante luminoso a fungo 16A (NA o NC) con lampadina Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono ... ro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Pulsante luminoso a fungo 16A (NA o NC) con lampadina SOMMANO...	cad	3,00			
55 15.06.0170.0 26	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... lusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono ... occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina SOMMANO...	cad	45,00			
56 15.06.0170.0 29	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... a la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A SOMMANO...	cad	45,00			
57 15.06.0170.0 39	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... ero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad I uscita. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono ... ia. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad I uscita. SOMMANO...	cad	3,00			
58 15.06.0170.0 58	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... clusa la quota di carpenteria. Contatti ausiliari. INA+INC Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono ... o occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Contatti ausiliari. INA+INC SOMMANO...	cad	7,00			
59 15.06.0170.0	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... a di carpenteria. Contatto di segnalazione o scattato relè					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
60	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono ... dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Contatto di segnalazione o scattato relè SOMMANO...	cad	7,00			
60 15.06.0170.0 76	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... ria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V da 151 A 300 VA Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono ... ro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V da 151 A 300 VA SOMMANO...	cad	3,00			
61 15.06.0170.0 77	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... uttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW ; tre contatti NA Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono ... uota di carpenteria. Contattore con interruttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW ; tre contatti NA SOMMANO...	cad	3,00			
62 15.06.0190.0 07	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1200 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente ... ro occorre per dare l'opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1200 SOMMANO...	cad	5,00			
63 15.06.0220.0 04	Centralino da parete IP40 realizzato in materiale isolant ... re per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli Centralino da parete IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contene ... lo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli SOMMANO...	cad	2,00			
64 15.06.0220.0 05	Centralino da parete IP55 realizzato in materiale isolant ... re per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli Centralino da parete IP55 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contene ... lo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli SOMMANO...	cad	1,00			
65 15.06.0270.0 01	Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle line ... ione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 25A Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal quadro elettri ... amento per i capicorda e per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 25A SOMMANO...	cad	27,00			
66 15.06.0270.0 02	Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle line ... one e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 63 A Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal quadro elettri ... mento per i capicorda e per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 63 A SOMMANO...	cad	22,00			
67 15.06.0270.0	Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle line ... ne e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 125 A					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
03	Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal quadro elettrici ... ento per i capicorda e per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 125 A SOMMANO...	cad	4,00			
68 15.06.0270.0 04	Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee ... ne e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 250 A Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal quadro elettrici ... ento per i capicorda e per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 250 A SOMMANO...	cad	4,00			
69 15.07.0011.0 02	Corda in nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra ... le opere murarie. Di sezione pari a 50 mm <sup>2</sup> (7x Ø 3,0 mm). Corda in nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra fornita e posta in opera. Sono comprese ... finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le opere murarie. Di sezione pari a 50 mm <sup>2</sup> (7x Ø 3,0 mm). SOMMANO...	m	60,00			
70 15.07.0060.0 02	Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato ... occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2 m. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da ... di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2 m. SOMMANO...	cad	6,00			
71 15.08.0250.0 04	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna superiore a m 3,00 f.t. senza scatola di derivazione. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase ... one da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3,00 f.t. senza scatola di derivazione. SOMMANO...	cad	3,00			
72 15.08.0300.0 02	Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con ... l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 100W. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vet ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 100W. SOMMANO...	cad	3,00			
73 15.08.0310.0 01	Incremento per classe II di isolamento e coppa in vetro termoresistente. Per classe II. Incremento per classe II di isolamento e coppa in vetro termoresistente. Per classe II. SOMMANO...	cad	3,00			
74 15.08.0310.0 03	Incremento per classe II di isolamento e coppa in vetro termoresistente. Per ottica CUT-OFF. Incremento per classe II di isolamento e coppa in vetro termoresistente. Per ottica CUT-OFF. SOMMANO...	cad	3,00			
75 15.08.0320.0 08	Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione ... ri terra mm 8000 - Hi = mm 800 - Db = mm 127 - Dt = mm 60. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base ... asamento e la morsettiera. Per					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	altezza fuori terra mm 8000 - Hi = mm 800 - Db = mm 127 - Dt = mm 60. SOMMANO...	cad	3,00			
76 15.08.0330.0 01	Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo. Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fi ... fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo. SOMMANO...	cad	3,00			
77 15.08.0371.0 01	Lavorazioni aggiuntive opzionali applicabili nella zona d ... aldato alla base del palo nella zona di incastro H=500 mm. Lavorazioni aggiuntive opzionali applicabili nella zona di incastro del palo con il terreno, con fun ... rzo di base manicotto di acciaio zincato saldato alla base del palo nella zona di incastro H=500 mm. SOMMANO...	cad	3,00			
78 15.08.0391	Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerat ... corre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato cementizio Rck 250, delle dimensioni assi ... 00 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO...	cad	3,00			
79 15.08.0400.0 06	Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con ... rofondità-altezza) assimilabili a mm 700x450x1400 - 1 vano Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista d ... amento in vetroresina. Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 700x450x1400 - 1 vano SOMMANO...	cad	9,00			
80 15.08.0400.0 07	Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con ... i modulari, pannelli chiusi ed accessori di completamento. Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista d ... , staffe, montanti, pannelli per apparecchi modulari, pannelli chiusi ed accessori di completamento. SOMMANO...	cad	9,00			
81 15.08.0410	Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina ... per dare l'opera finita. E' escluso l'eventuale pozzetto. Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina di altezza fornito e posto in opera come su ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'eventuale pozzetto. SOMMANO...	cad	9,00			
82 15.08.0430.0 01	Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con ... o occorre per dare il lavoro finito. Scatola di giunzione. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in mater ... e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scatola di giunzione. SOMMANO...	cad	3,00			
83 15.08.0430.0 02	Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con ... ante o metallico, per pali di diametro superiore a 133 mm. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in mater ... io isolamento e portello in materiale					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	isolante o metallico, per pali di diametro superiore a 133 mm. SOMMANO...	cad	3,00			
84 15.08.0530	Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a se ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 ... alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	cad	3,00			
85 15.08.0540.0 01	Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezz ... o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura ... finita. Per la sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. SOMMANO...	m	90,00			
86 15.08.0560.0 03	Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 ... 25, dosato a Kg. 100 per mc. ed inerti di varia pezzatura. Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la richiusura completa dello sc ... onfezionato a norma di Legge con cemento 325, dosato a Kg. 100 per mc. ed inerti di varia pezzatura. SOMMANO...	m	90,00			
87 17.01.0030.0 01	Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in are ... qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo m ... vo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50. SOMMANO...	mc	9'161,46			
88 17.01.0030.0 02	Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in are ... cavi dalla profondità di m 1,51 alla profondità di m 3,00. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo m ... ico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 1,51 alla profondità di m 3,00. SOMMANO...	mc	4'827,16			
89 17.01.0030.0 03	Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in are ... cavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo m ... ico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00. SOMMANO...	mc	1'091,34			
90 17.01.0030.0 04	Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in are ... cavi dalla profondità di m 4,01 alla profondità di m 6,00. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo m ... ico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 4,01 alla profondità di m 6,00. SOMMANO...	mc	390,06			
91 17.01.0031.0 01	Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito ... qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito in aree non urbane o aree industriali con ... vo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50. SOMMANO...	mc	2'685,12			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
92 17.01.0031.0 02	Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito ... cavi dalla profondità di m 1,51 alla profondità di m 3,00. Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito in aree non urbane o aree industriali con ... ico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 1,51 alla profondità di m 3,00. SOMMANO...	mc	532,32			
93 17.01.0031.0 03	Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito ... cavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00. Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito in aree non urbane o aree industriali con ... ico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00. SOMMANO...	mc	38,04			
94 17.01.0031.0 04	Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito ... cavi dalla profondità di m 4,01 alla profondità di m 6,00. Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito in aree non urbane o aree industriali con ... ico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 4,01 alla profondità di m 6,00. SOMMANO...	mc	8,23			
95 17.01.0110.0 01	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Rinterro o riempimento di cavi o di buche, con materiali scevri da sostanze organiche, eseguito con ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. SOMMANO...	mc	1'354,19			
96 17.01.0140	Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiu ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale ... non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	mc	7'484,03			
97 17.02.0010	Scavo di sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno d ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavo di sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, ... oneo o eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	mc	141,60			
98 17.02.0120	Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi di pietra silicea, calcarea o di cava, di p ... idonea, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	mc	141,60			
99 18.01.0030.0 12	Tubazione in acciaio jutata e catramata, elettrosaldata l ... draulici e la protezione catodica. Tubazione diametro 20". Tubazione in acciaio jutata e catramata, elettrosaldata longitudinalmente con giunto a bicchiere sfe ... sa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici e la protezione catodica. Tubazione diametro 20". SOMMANO...	m	31,70			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
100 18.01.0121.0 12	Tubazione in polietilene alta densità PN 10 bar, PE 100 s ... i apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 250. Tubazione in polietilene alta densità PN 10 bar, PE 100 sigma 80 secondo le norme UNI 10910 (pr EN I ... o nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 250. SOMMANO...	m	814,45			
101 18.01.0121.0 14	Tubazione in polietilene alta densità PN 10 bar, PE 100 s ... i apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 315. Tubazione in polietilene alta densità PN 10 bar, PE 100 sigma 80 secondo le norme UNI 10910 (pr EN I ... o nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 315. SOMMANO...	m	384,58			
102 18.01.0121.0 16	Tubazione in polietilene alta densità PN 10 bar, PE 100 s ... i apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 400. Tubazione in polietilene alta densità PN 10 bar, PE 100 sigma 80 secondo le norme UNI 10910 (pr EN I ... o nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 400. SOMMANO...	m	1'873,21			
103 18.01.0130.0 07	Tubazione in ghisa sferoidale con giunto rapido, centrifu ... tta; i pezzi speciali. Tubazione diametro nominale mm 250. Tubazione in ghisa sferoidale con giunto rapido, centrifugata, conforme alle norme UNI EN 545 ed ISO ... cavo; il rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali. Tubazione diametro nominale mm 250. SOMMANO...	m	108,03			
104 18.01.0180.0 02	Saracinesca in ghisa a corpo piatto PN10. Diametro 2". Saracinesca in ghisa a corpo piatto per pressioni di esercizio fino a 10 Atmosfere flangiate, con vi ... volantino, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro 2". SOMMANO...	cad	3,00			
105 18.01.0180.0 05	Saracinesca in ghisa a corpo piatto per pressioni di eser ... ompreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro 4". Saracinesca in ghisa a corpo piatto per pressioni di esercizio fino a 10 Atmosfere flangiate, con vi ... volantino, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro 4". SOMMANO...	cad	7,00			
106 18.01.0180.0 07	Saracinesca in ghisa a corpo piatto per pressioni di eser ... ompreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro 6". Saracinesca in ghisa a corpo piatto per pressioni di esercizio fino a 10 Atmosfere flangiate, con vi ... volantino, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro 6". SOMMANO...	cad	3,00			
107 18.01.0180.0 10	Saracinesca in ghisa a corpo piatto per pressioni di eser ... mpreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro 12". Saracinesca in ghisa a corpo piatto per pressioni di esercizio fino a 10 Atmosfere flangiate, con vi ... volantino, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro 12". SOMMANO...	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
108 18.01.0320.0 01	Pezzi speciali in ghisa malleabile o acciaio, forniti e p ... ogni onere per dare il lavoro finito. In ghisa malleabile Pezzi speciali in ghisa malleabile o acciaio, forniti e posti in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. In ghisa malleabile SOMMANO...	kg	300,00			
109 18.02.0020.0 06	Tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibra ... clusi: lo scavo; il rinterro. Diametro interno di mm 1000. Tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato, autoportante, costruiti secondo le race ... la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro. Diametro interno di mm 1000. SOMMANO...	m	10,00			
110 18.02.0050.0 05	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile ... a premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 400. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteri ... speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 400. SOMMANO...	m	844,74			
111 18.02.0060.0 04	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile ... a premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 315. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteri ... speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 315. SOMMANO...	m	2'784,75			
112 18.02.0060.0 05	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile ... a premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 400. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteri ... speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 400. SOMMANO...	m	2'162,96			
113 18.02.0124.0 06	Tubo in polietilene ad alta densità spiralato, con pareti ... emessa del presente capitolo. Diametro interno da mm 1000. Tubo in polietilene ad alta densità spiralato, con pareti interne lisce ed esterne con profilo ad om ... iali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro interno da mm 1000. SOMMANO...	m	409,23			
114 18.02.0230.0 04	Esecuzione di trivellazione orizzontale per sottopasso st ... bazioni in acciaio con spessore non inferiore a kg/ml 108. Esecuzione di trivellazione orizzontale per sottopasso stradale, ferroviario o altro, con pressotriv ... r trivellazioni del DN mm 500, per posa tubazioni in acciaio con spessore non inferiore a kg/ml 108. SOMMANO...	m	47,79			
115 18.02.0230.0 05	Esecuzione di trivellazione orizzontale per sottopasso st ... bazioni in acciaio con spessore non inferiore a kg/ml 148. Esecuzione di trivellazione orizzontale per sottopasso stradale, ferroviario o altro, con pressotriv ... r trivellazioni del DN mm 600, per posa tubazioni in acciaio con spessore non inferiore a kg/ml 148. SOMMANO...	m	52,14			
	A R I P O R T A R E					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
116 18.02.0240	Tubazione in acciaio di qualsiasi spessore e diametro per la realizzazione di attraversamenti con macchina spingitubo. Tubazione in acciaio di qualsiasi spessore e diametro per la realizzazione di attraversamenti con macchina spingitubo. SOMMANO...	kg	28'676,05			
117 18.04.0040.0 05	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato ... esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 80x80. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di cadito ... per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 80x80. SOMMANO...	cad	6,00			
118 18.04.0160.0 03	Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ... lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 40. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 40. SOMMANO...	kg	6'348,00			
119 18.04.0170	Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D. ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D.L. e comunque con dimensione massima di 1" ... preso il necessario innaffiamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	mc	1'104,08			
120 18.04.0180	Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di im ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	mc	1'230,56			
121 18.04.0190	Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione de ... anto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canal ... , fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. SOMMANO...	mc	3'771,37			
122 18.04.0240	Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materi ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza m ... cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	m	9'062,47			
123 19.01.0021.0 01	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale i ... e il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto m ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5. SOMMANO...	m <sup>2</sup> xcm	23'763,73			
124 19.01.0021.0 02	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale i ... avoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
125 19.02.0010	bituminoso o pietrischetto m ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10. SOMMANO...	mqxc	6'095,27			
126 19.02.0110	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... oro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4 e A2-5 provenienti da cave di p ... preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. SOMMANO...	mc	150,00			
127 19.02.0110	Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e post ... ati con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	mc	50,61			
128 19.04.0020.03	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... ti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con gra ... il lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano. SOMMANO...	mqxc	12'190,52			
129 19.04.0030.03	Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con granigli ... ti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano. Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. previst ... il lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano. SOMMANO...	mqxc	17'668,46			
130 20.01.0260.02	Recinzione con rete metallica. con rete plastificata e zincata. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spess ... a. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata. SOMMANO...	m	234,00			
131 NP 01	Pozzetto prefabbricato in cemento armato, valutato per un ... perfettamente funzionante. Dimensioni interne cm 100x100. Pozzetto prefabbricato in cemento armato, valutato per un' altezza media di 2.80 m, con piattabanda ... uanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni interne cm 100x100. SOMMANO...	cad	75,00			
132 NP 02	Pozzetto di manovra o d'ispezione per acquedotti, fognatu ... tante condotta. Dimensioni interne 170x170xH media=320 cm. Pozzetto di manovra o d'ispezione per acquedotti, fognature, canalizzazioni Enel o Telecom, realizza ... cordate che vengono compensate come la restante condotta. Dimensioni interne 170x170xH media=320 cm. SOMMANO...	cad	6,00			
133 NP 03	Fornitura e posa in opera di soletta di copertura in elem ... occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di soletta di copertura in elementi prefabbricati in calcestruzzo armato r ... liconico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cad	75,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
133 NP 04	Fornitura ed infissione in terreni di qualsiasi natura e ... amente infissa, misurata secondo l'asse della palancolata. Fornitura ed infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento piani ... a d'arte. Sarà computata la parte effettivamente infissa, misurata secondo l'asse della palancolata. SOMMANO...	m2	960,00			
134 NP 05	Fornitura e posa in opera di palo indicatore di condotta ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di palo indicatore di condotta costituito da palo in ferro zincato a caldo ... po di chiusura superiore e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cad	45,00			
135 NP 06	Sfiato automatico per fognature PN 10 Atmosfere, da allog ... lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. Sfiato automatico per fognature PN 10 Atmosfere, da alloggiarsi all'esterno di pozzetto, fornito e p ... tubazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. SOMMANO...	cad	5,00			
136 NP 07	Linea elettrica in cavo multipolare (CEI 20-19), sigla di ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x10 mm2 Linea elettrica in cavo multipolare (CEI 20-19), sigla di designazione H07RN-F 450/750V fornita e po ... avoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x10 mm2 SOMMANO...	m	90,00			
137 NP 08	Linea elettrica in cavo multipolare (CEI 20-19), sigla di ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x25 mm2 Linea elettrica in cavo multipolare (CEI 20-19), sigla di designazione H07RN-F 450/750V fornita e po ... avoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x25 mm2 SOMMANO...	m	50,00			
138 NP 09	Fornitura e posa in opera di sistema di automazione PLC, ... per rendere l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di sistema di automazione PLC, costituito da unità centrale tipo ABB 07KT9 ... collaudo. E' compreso quanto altro occorre per rendere l'opera finita e funzionante a regola d'arte. SOMMANO...	cad	2,00			
139 NP 10	Fornitura e posa in opera di sistema di automazione PLC, ... per rendere l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di sistema di automazione PLC, costituito da unità centrale tipo ABB 07KT9 ... collaudo. E' compreso quanto altro occorre per rendere l'opera finita e funzionante a regola d'arte. SOMMANO...	cad	1,00			
140 NP 11	Fornitura e posa in opera di impianto di avviamento per p ... to altro occorre per rendere l'opera finita e funzionante. Fornitura e posa in opera di impianto di avviamento per pompa da 9 kW mediante avviamento diretto co ... iari, gli allacci, ogni accessorio e quanto altro occorre per rendere l'opera finita e funzionante. SOMMANO...	cad	3,00			
141	Fornitura e posa in opera di impianto di avviamento per p ... to altro					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
NP 12	<p>occorre per rendere l'opera finita e funzionante. Fornitura e posa in opera di impianto di avviamento per pompa da 13,5 kW mediante avviatore graduale ... iari, gli allacci, ogni accessorio e quanto altro occorre per rendere l'opera finita e funzionante.</p> <p>SOMMANO...</p>	cad	3,00			
142 NP 13	<p>Fornitura e posa in opera di impianto di avviamento per p ... to altro occorre per rendere l'opera finita e funzionante. Fornitura e posa in opera di impianto di avviamento per pompa da 30 kW mediante avviatore graduale, ... iari, gli allacci, ogni accessorio e quanto altro occorre per rendere l'opera finita e funzionante.</p> <p>SOMMANO...</p>	cad	3,00			
143 NP 14	<p>Analizzatore di energia elettrica trifase per sola lettura ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Analizzatore di energia elettrica trifase per sola lettura, da inserire all'interno di quadro elettr ... occorre per dare il lavoro finito. Strumento ABB DMTME I-485 con uscita impulsiva e con porta RS485.</p> <p>SOMMANO...</p>	cad	3,00			
144 NP 15	<p>Compenso per scavo, deposito e successivo rinterro del terreno vegetale. Compenso per scavo, deposito e successivo rinterro del terreno vegetale proveniente dai primi 80 cm ... epositato a bordo scavo, in modo da ripristinare interamente l'originale strato di terreno vegetale.</p> <p>SOMMANO...</p>	mc	4'607,10			
145 NP 16	<p>Valvola di ritegno in ghisa a palla mobile per pressioni ... eso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro mm 100. Valvola di ritegno in ghisa a palla mobile per pressioni di esercizio di 10 atmosfere, con flange di ... attacco fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro mm 100.</p> <p>SOMMANO...</p>	cad	6,00			
146 NP 17	<p>Valvola di ritegno in ghisa a palla mobile per pressioni ... eso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro mm 150. Valvola di ritegno in ghisa a palla mobile per pressioni di esercizio di 10 atmosfere, con flange di ... attacco fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro mm 150.</p> <p>SOMMANO...</p>	cad	3,00			
147 NP 18	<p>Fornitura e posa in opera di misuratore di portata ad induzione e perfettamente funzionante. Diametro Nominale 125 mm. Fornitura e posa in opera di misuratore di portata ad induzione elettromagnetica, corpo e flange in ... quanto altro occorre per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. Diametro Nominale 125 mm.</p> <p>SOMMANO...</p>	cad	1,00			
148 NP 19	<p>Fornitura e posa in opera di misuratore di portata ad induzione e perfettamente funzionante. Diametro Nominale 200 mm. Fornitura e posa in opera di misuratore di portata ad induzione elettromagnetica, corpo e flange in ... quanto altro occorre per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. Diametro Nominale 200 mm.</p> <p>SOMMANO...</p>	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
149 NP 20	Fornitura e posa in opera di n°1 elettropompa sommergibil ... corre per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. Fornitura e posa in opera di n°1 elettropompa sommergibile in ghisa (sollevamento n°1 - nodo C) con ... i idraulici ed elettrici e quanto altro occorre per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. SOMMANO...	cad	3,00			
150 NP 21	Fornitura e posa in opera di n°1 elettropompa sommergibil ... corre per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. Fornitura e posa in opera di n°1 elettropompa sommergibile in ghisa (sollevamento n°2 - nodo C) con ... i idraulici ed elettrici e quanto altro occorre per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. SOMMANO...	cad	3,00			
151 NP 22	Fornitura e posa in opera di n°1 elettropompa sommergibil ... corre per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. Fornitura e posa in opera di n°1 elettropompa sommergibile in ghisa (sollevamento n°3 - nodo F) con ... i idraulici ed elettrici e quanto altro occorre per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. SOMMANO...	cad	3,00			
152 NP 23	Giunto waterstop in bentonite utilizzato per il contenime ... in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Giunto waterstop in bentonite utilizzato per il contenimento del liquame all'interno della stazione ... ulizia del giunto, la fornitura e la posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m	83,40			
153 NP 24	Fornitura e posa in opera di paratoia metallica a schermo ... re l'opera finita, funzionante e a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di paratoia metallica a ghigliottina a schermo rettangolare in acciaio ino ... 00 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. SOMMANO...	cad	6,00			
154 NP 25	Fornitura e posa in opera di paratoia metallica a ghiglio ... corre per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. Fornitura e posa in opera di paratoia metallica a ghigliottina a schermo rettangolare in acciaio ino ... 00 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. SOMMANO...	cad	1,00			
155 NP 26	Griglia a cestello per acque reflue contenenti corpi gros ... in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Griglia a cestello per acque reflue contenenti corpi grossolani. Sono compresi: il cestello estraibi ... nitura e la posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cad	3,00			
156 NP 27	Supporti per valvole e tubi in acciaio zincato. E' compre ... azione 60 mm, diametro albero 30 mm, DN flange 150/200 mm. Supporti per valvole e tubi in acciaio zincato. E' compresa la piastra di base, la colonna, l'albero ... o a perfetta regola d'arte. Campo di regolazione 60 mm, diametro albero 30 mm, DN flange 150/200 mm. SOMMANO...	cad	12,00			
157 NP 28	Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad ult ... re per rendere l'opera finita e perfettamente funzionante. Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad ultrasuoni. Sono					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	compresi: Trasmettitore di l ... o. E' inoltre compreso quanto altro occorre per rendere l'opera finita e perfettamente funzionante.  SOMMANO...	cad	3,00			
158 NP 29	Fornitura e posa in opera di scala fissa a pioli in Accia.. occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di scala fissa a pioli in Acciaio Inox AISI 304 senza protezione posterior ... 0 x 2 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	4,00			
159 NP 30	Esecuzione di trivellazione orizzontale per sottopasso st ... lla tubazione in acciaio. Per trivellazioni del DN mm 800. Esecuzione di trivellazione orizzontale per sottopasso stradale, ferroviario o altro, con pressotriv ... l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tubazione in acciaio. Per trivellazioni del DN mm 800. SOMMANO...	m	81,51			
	<b>T O T A L E euro</b>					
	Diconsi euro - in lettere				.....	
	<b>RIBASSO PERCENTUALE</b> (ribasso percentuale offerto arrotondato alla terza cifra decimale) determinato applicando la seguente formula: $100*(1-(\text{prezzo offerto al netto oneri sicurezza} / \text{€ 2.044.889,02 importo a base d'asta}))$			.....%	.....	
	Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso			€ 263 856,65	Duecentosessantatremila ottococinquantasei/65	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO</b>			.....	.....	
	Data, _____					
	<b>IL CONCORRENTE</b> (timbro e firma)					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					